

Przedmiar robót

Obiekt	Przedszkole Miejskie nr 8
Rodzaj robót	Remont wc na piętrze 1
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7; 45111300-1; 45421152-4; 45310000-3; 45330000-9; 45400000-1; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3
Lokalizacja	ul. Bociania 4a 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Bociania 4a 78-100 Kołobrzeg

Tabela przedmiaru robót

Przedszkole Miejskie nr 8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.1 Demontaż okładzin i istniejącego wyposażenia.		
1	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej	szt	2
2	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
3	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
4	KNP 4 0407/03		Rozebranie rur wentylacyjnych	m2	0,25
5	KNP 4 0907/03		Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych piętro pom. nr 1.2, h = 1,60 m 1,87+1,45+2*1,78+4,85	m2	11,73
			razem	m2	11,73
6	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych piętro pom. nr 1.2 3,45	m2	3,45
			razem	m2	3,45
7	KNR 4-04 0504/07		Analogia. Rozebranie posadzek z paneli	m2	7,34
8	KNR-W 4-01 0348/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*(2,66*1,225*0,14)+7,08*0,20	m3	2,328
			razem	m3	2,328
9	KNR 4-01 0106/05		Analogia. Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki płytki podłogowe 3,45*0,03 płytki ściennie 11,73*0,03 ściany 2*(2,66*1,225*0,14)+7,08*0,20	m3 m3 m3	0,104 0,352 2,328
			razem	m3	2,784
10	KNR 4-04 1105/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu płytki podłogowe 3,45*0,03 płytki ściennie 11,73*0,03 ściany 2*(2,66*1,225*0,14)+7,08*0,20	m3 m3 m3	0,104 0,352 2,328
			razem	m3	2,784
11	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 5x)		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości płytki podłogowe 3,45*0,03 płytki ściennie 11,73*0,03 ściany 2*(2,66*1,225*0,14)+7,08*0,20	m3 m3 m3	0,104 0,352 2,328
			razem	m3	2,784
12	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja gruzu płytki podłogowe 0,104*2000*0,001 płytki ściennie 0,352*2000*0,001 ściany 2,328*2000*0,001	t t t	0,208 0,704 4,656
			razem	t	5,568
13	KNR 4-01 0355/03		Demontaż skrzydeł drzwiowych i ułożenie w miejscu składowania. Skrzydło drzwiowe do odzysku piętro 1	szt	1
			razem	szt	1
14	KNP 1 0102/01		Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o masie do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie 0,88*2,08*0,04	m3	0,073
			razem	m3	0,073
15	Kalkulacja indywidualna		Opłata utylizacyjna - ościeżnica drzwiowa do pom. 1.2 20*0,001	t	0,02
			razem	t	0,02

Tabela przedmiaru robót

Przedszkole Miejskie nr 8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.2. Ściany.		
16	KNR-W 2-02 2003/06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02		
			6,81+5,69	m2	12,5
			razem	m2	12,5
17	KNR-W 2-02 2003/12		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02		
			5,69+0,86	m2	6,55
			razem	m2	6,55
18	KNR-W 2-02 2003/10		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02		
			(2,765+1,825)*2,50	m2	11,475
			razem	m2	11,475
19	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
			(2*2,765+2*1,825)*2,50-0,90*2,1	m2	21,06
			razem	m2	21,06
20	ZKNR C-1 0309/03		Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki CL 50 na powierzchni pionowej w systemie Ceresit		
			2,43*2	m2	4,86
			razem	m2	4,86
21	KNR 2-02 0829/10		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą		
			(2*2,765+2*1,825)*2,1-0,90*2,1	m2	17,388
			razem	m2	17,388
22	KNR K-24 0307/01		Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na ścianach na podłożu z tynku cementowo-wapiennego, wykonywane ręcznie z gładzi WAPIENNEJ 660		
			(2*2,765+2*1,825)*0,45	m2	4,131
			razem	m2	4,131
23	KNR K-24 0307/05		Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na ścianach, wykonywane ręcznie z gładzi WAPIENNEJ 660 - dodatek za pogrubienie o 1mm		
			(2*2,765+2*1,825)*0,45	m2	4,131
			razem	m2	4,131
24	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
			(2*2,765+2*1,825)*0,45	m2	4,131
			razem	m2	4,131
25	KNKRB 2 1402/03		Malowanie podłożu wapiennych farbą do pomieszczeń mokrych		
			(2*2,765+2*1,825)*0,45	m2	4,131
			razem	m2	4,131
26	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
			1.3. Podłogi.		
27	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	5,11
28	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	5,11
29	ZKNR C-1 0309/02		Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki CL 50 na powierzchni poziomej w systemie Ceresit	m2	5,11
30	ZKNR C-1 0309/06		Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej przy izolacji w systemie Ceresit		
			2*2,765+2*1,8-0,9	m	8,23
			razem	m	8,23
31	NNRNKB 6 2805/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m2	5,11
32	KNR-W 4-01 0415/08		Montaż listwy przejściowej pomiędzy panelami, a płytkami podłogowymi	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Przedszkole Miejskie nr 8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-02u2 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych. Z materiału z odzysku.	m2	4,3
			1.4. Sufity.		
34	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na stelażu metalowym folii PE	m2	4,98
35	KNR 2-02u2 2030/01		Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	4,98
36	KNR K-09 0202/06		Gładzie wapienne stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			4,98	m2	4,98
			razem	m2	4,98
37	KNR K-09 0202/07		Gładzie wapienne stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			4,98	m2	4,98
			razem	m2	4,98
38	KNKRB 2 1402/05		Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotnie		
			4,98	m2	4,98
			razem	m2	4,98
39	KNR 4-01 0322/02 Analogia		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w sufitach podwieszanych		
				szt	1
			1.5. Montaż wyposażenia wraz ze skrzydlami drzwiowymi i instalacją oświetleniową.		
40	KNR 2-15u2 0101/01		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2
41	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	2
42	KNR 2-15u2 0105/01		Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	2
43	KNR 2-15u2 0101/03		Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania umywalki na ścianie	kpl	2
44	KNR 2-15 0221/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2
45	KNR 2-15 0115/02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
46	Kalkulacja indywidualna		Ścianka systemowa z HPL z drzwiami do kabiny wc		
			3,37+2,13	m2	5,5
			razem	m2	5,5
47	Kalkulacja indywidualna		Montaż ościeżnicy obejmującej i drzwi z odzysku	kpl	1
48	Kalkulacja indywidualna		Oprawa oświetleniowa - dostawa i montaż	kpl	2
49	Kalkulacja indywidualna		Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy - dostawa i montaż	kpl	1
			1.6. Inne.		
50	Kalkulacja indywidualna		Roboty zabezpieczające i porządkowe	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Przedszkole Miejskie nr 8

Nr	Opis
1.1	Demontaż okładzin i istniejącego wyposażenia.
1.2.	Ściany.
1.3.	Podłogi.
1.4.	Sufity.
1.5.	Montaż wyposażenia wraz ze skrzydłami drzwiowymi i instalacją oświetleniową.
1.6.	Inne.